

# Sanierung Seeweg

---

## Sanierung Seeweg

Der Abschnitt des Seeweges zwischen Bootshafen und Emeligarten ist in keinem guten Zustand und Bedarf der Sanierung. Die Sanierung ist schon seit längerer Zeit vorgesehen. Gemäss den Ingenieuren ist mit Kosten von CHF 296'000.- zu rechnen. Die Sanierung soll im Frühling 2023 vollständig durchgeführt werden.

### PROJEKTBECHRIEB

Die bestehende Entwässerung wird in der Querung der Erschliessungsstrasse „Emeligarten“ geholt und parallel zur Bahnlinie bis zur Kreuzung Emeligarten / Seeweg geführt (Richtung Osten). Ab der Kreuzung läuft die neue Regenabwasserleitung parallel zum Seeweg in den Bodensee. Zum Auslauf in den See wird die bestehende Stützmauer neu durchdrungen. Auch soll die sanierte Strassenentwässerung an den neuen Regenabwasserkanal angeschlossen werden. Die Strassenentwässerung wird zusammen mit dem Strassenbauprojekt durch die Firma Ribl und Blum AG projektiert. Die alte Regenabwasserleitung welche über die Grundstücke 542, 450 und 251 führt, wird verfüllt. Der bestehende Auslauf in den Bodensee wird verschlossen.

Uttwil, im 2023

### Situationsplan





